

Príloha č. 1 Výzvy - Zoznam zariadení PS CNG Košice - demontáž

P.č.	Názov zariadenia	Rozmery zariadenia v m (d x š x v)	Pôdorys zariadenia v m2	Hmotnosť zariadenia v kg	Počet zariadení v ks	Spôsob pripevnenia k základu	Spôsob demontáže zariadenia	Manipulácia so zariadením (ručne/žeriav/iné)
1	Sušička plynu na vstupe	Ø 0,7 x 2,0	0,490	260,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
2	Vyrovnávací zásobník	Ø 1 x 2,6	1,000	450,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
3	Plynový kompresor č.1	7 x 2,5 x 3	17,500	12 000,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
4	Plynový kompresor č.2	4,5 x 2,7 x 3	12,150	12 000,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
5	Stĺp pre potrubný most k VS1 a VS2	0,15 x 0,1 x 4,2, pätko 0,35 x 0,35	0,123	100,0	3,0	priskrutkované, horná časť k mostu privarená	odstránenie kotviacich skrutiek, hornú časť odpáliť resp. odrezať	žeriav
6	Stĺp pre hadicu výdajného miesta č. 4	Ø 0,1 x 3,2, pätko 0,3 x 0,3	0,090	120,0	4,0	priskrutkované	už demontované	žeriav
7	Výdajný stojan č.1	0,85 x 0,53 x 2,1	0,450	100,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
8	Výdajný stojan č.2	0,85 x 0,53 x 2,2	0,450	100,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
9	Výdajný stojan č.3	0,85 x 0,53 x 2,3	0,450	100,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
10	Výdajný stojan č.4	0,85 x 0,53 x 2,4	0,450	100,0	1,0	priskrutkované	už demontované	žeriav
11	Vzduchová stanica – 2 x vzduchový kompresor v uzavretom kontajneri	1,8 x 0,9 x 2	1,620	300,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek, odpojenie od potrubia	žeriav
12	Vzduchová stanica – externý vzdušník	0,4 x 1,2	0,400	60,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	ručne
13	Tlakové zásobníky CNG v otvorenom kontajneri	1,25 x 1,25	1,563	1 250,0	8,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
14	Unimobunka č.1	6,055 x 2,435 x 2,7	14,740	2 300,0	1,0	voľne uložené na základ	odpojenie od médií	žeriav
15	Unimobunka č.2	6,055 x 2,435 x 2,7	14,740	2 300,0	1,0	voľne uložené na základ	odpojenie od médií	žeriav
16	Prestrešenie výdajného stojana (malý)	1,0 x 1,4 x 3	2,660	130,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
17	Prestrešenie výdajného stojana (veľký)	4 x 1,4 x 3	5,600	210,0	3,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
18	Potrubné rozvody plynu CNG	Ø 0,016 x 250	250,000	200,0	1,0	voľne nad zemou	spájané strojárenským skrutkovaním, rozpojiť skrutkovanie	ručne
19	Potrubný rozvod vzduchu	Ø 0,012 x 125	125,000	50,0	1,0	voľne nad zemou	spájané strojárenským skrutkovaním, rozpojiť skrutkovanie	ručne
20	Konzoly - nosné profily, PK2-VS3	0,2 x 0,1 x 53	53,000	1 550,0	1,0	zvarené v celku	odpáliť resp. odrezať na cca 5m diely	žeriav
21	Konzoly - nosné profily, k VS1 a VS2	0,15 x 0,1 x 17	17,000	400,0	1,0	zvarené v celku	odpáliť resp. odrezať na cca 5m diely	žeriav
22	Posuvná brána	3 x 0,06 x 2	5,000	190,0	1,0	priskrutkované	odstránenie kotviacich skrutiek	žeriav
			524,5	34 270,0				